

WOHNUNGSWASSERZÄHLER FUNK **Aufputz, modular, geeicht**



Inhaltsverzeichnis

Seite

1. WOHNUNGSWASSERZÄHLER

a) domaqua[®] m 1,5 m ³ /h, Aufputz-Warmwasserzähler	2
b) domaqua[®] m 2,5 m ³ /h, Aufputz-Warmwasserzähler	3
c) domaqua[®] m 1,5 m ³ /h, Aufputz-Kaltwasserzähler	4
d) domaqua[®] m 2,5 m ³ /h, Aufputz-Kaltwasserzähler	5

WOHNUNGSWASSERZÄHLER FUNK Aufputz, modular, geeicht



Pos.	Menge	Text	Einzelpreis € exkl. MwSt.	Gesamtpreis € exkl. MwSt.
.....		AUFPUTZ-WARMWASSERZÄHLER für waagrechten oder senkrechten Einbau Fabrikat: ista Type: domaqua® m 1,5 warm (Q _n 1,5 m ³ /h) inkl. Eichung Zulassung: für Österreich Kompaktzählereinheit bestehend aus: Volumenmessteil, ausgebildet als Einstrahlflügelradzähler (Volltrockenläufer) mit Magnetkupplung, Rollenzählwerk und integriertem Manipulationsschutz. Keine Ein- und Auslaufstrecken erforderlich. Nenndurchfluss: 1,5 m ³ /h Temperaturbereich: bis 90 °C erhältliche Baulängen: 80 mm / 110 mm / 130 mm Zähleranschluss / DN: G ³ / ₄ B / DN 15 Nenndruck PN: 10 bar Druckverlust Δp bei Q _n : 0,17 bar		
.....		domaqua® m 1,5 warm inkl. Eichung mit Funkmodul radio net 3 Bidirektionales Funkmodul, steckbar im Austausch gegen Leermodul auf alle Unter- und Aufputz-Wasserzähler. Speicherung von aktuellem Messwert, 14 Monatsendwerten und 2 Stichtagswerten. Übertragung der Messwerte optoelektronisch und rückwirkungsfrei. Funkablesung nur durch den ista Kundendienst. Technische Daten Funkmodul: Stromversorgung (Batterie): 10 Jahre + 2 Reserve Funkfrequenz: 868 MHz Sendeleistung: < 10 mW Dauer des Sendetelegramms: < 40 ms Übertragungsrate: 80 kBaud (bit/s) Übertragungsverfahren: bidirektional
.....		Verschraubungen Rohr R ¹ / ₂ , Überwurfmutter [Rp ³ / ₄] (Paar)
.....		AP-Zählermontage inkl. Funktionskontrolle, Plombierung und Datenaufnahme, Modulmontage

WOHNUNGSWASSERZÄHLER FUNK *Aufputz, modular, geeicht*



Pos.	Menge	Text	Einzelpreis € exkl. MwSt.	Gesamtpreis € exkl. MwSt.
.....		<p>AUFPUTZ-WARMWASSERZÄHLER für waagrechten oder senkrechten Einbau</p> <p>Fabrikat: ista Type: domaqua® m 2,5 warm (Q_n 2,5 m³/h) inkl. Eichung Zulassung: für Österreich</p> <p>Kompaktzählereinheit bestehend aus: Volumenmessteil, ausgebildet als Einstrahlflügelradzähler (Volltrockenläufer) mit Magnetkupplung, Rollenzählwerk und integriertem Manipulationsschutz. Keine Ein- und Auslaufstrecken erforderlich.</p> <p>Nenndurchfluss: 2,5 m³/h Temperaturbereich: bis 90 °C Baulänge: 130 mm Zähleranschluss / DN: G1B / DN 20 Nenndruck PN: 10 bar Druckverlust Δp bei Q_n: 0,25 bar</p>		
.....		<p>domaqua® m 2,5 warm inkl. Eichung mit Funkmodul radio net 3</p> <p>Bidirektionales Funkmodul, steckbar im Austausch gegen Leermodul auf alle Unter- und Aufputz-Wasserzähler. Speicherung von aktuellem Messwert, 14 Monatsendwerten und 2 Stichtagswerten. Übertragung der Messwerte optoelektronisch und rückwirkungsfrei. Funkablesung nur durch den ista Kundendienst.</p> <p>Technische Daten Funkmodul: Stromversorgung (Batterie): 10 Jahre + 2 Reserve Funkfrequenz: 868 MHz Sendeleistung: < 10 mW Dauer des Sendetelegramms: < 40 ms Übertragungsrate: 80 kBaud (bit/s) Übertragungsverfahren: bidirektional</p>
.....		Verschraubungen Rohr R ³ / ₄ , Überwurfmutter [Rp1] (Paar)
.....		AP-Zählermontage inkl. Funktionskontrolle, Plombierung und Datenaufnahme, Modulmontage

WOHNUNGSWASSERZÄHLER FUNK Aufputz, modular, geeicht



Pos.	Menge	Text	Einzelpreis € exkl. MwSt.	Gesamtpreis € exkl. MwSt.
.....		AUFPUTZ-KALTWASSERZÄHLER für waagrechten oder senkrechten Einbau Fabrikat: ista Type: domaqua® m 1,5 kalt (Q _n 1,5 m ³ /h) inkl. Eichung Zulassung: für Österreich Kompaktzählereinheit bestehend aus: Volumenmessteil, ausgebildet als Einstrahlflügelradzähler (Volltrockenläufer) mit Magnetkupplung, Rollenzählwerk und integriertem Manipulationsschutz. Keine Ein- und Auslaufstrecken erforderlich. Nenndurchfluss: 1,5 m ³ /h Temperaturbereich: bis 30 °C erhältliche Baulängen: 80 mm / 110 mm / 130 mm Zähleranschluss / DN: G ³ / ₄ B / DN 15 Nenndruck PN: 10 bar Druckverlust Δp bei Q _n : 0,17 bar		
.....		domaqua® m 1,5 kalt inkl. Eichung mit Funkmodul radio net 3 Bidirektionales Funkmodul, steckbar im Austausch gegen Leermodul auf alle Unter- und Aufputz-Wasserzähler. Speicherung von aktuellem Messwert, 14 Monatsendwerten und 2 Stichtagswerten. Übertragung der Messwerte optoelektronisch und rückwirkungsfrei. Funkablesung nur durch den ista Kundendienst. Technische Daten Funkmodul: Stromversorgung (Batterie): 10 Jahre + 2 Reserve Funkfrequenz: 868 MHz Sendeleistung: < 10 mW Dauer des Sendetelegramms: < 40 ms Übertragungsrate: 80 kBaud (bit/s) Übertragungsverfahren: bidirektional
.....		Verschraubungen Rohr R ¹ / ₂ , Überwurfmutter [Rp ³ / ₄] (Paar)
.....		AP-Zählermontage inkl. Funktionskontrolle, Plombierung und Datenaufnahme, Modulmontage

WOHNUNGSWASSERZÄHLER FUNK Aufputz, modular, geeicht



Pos.	Menge	Text	Einzelpreis € exkl. MwSt.	Gesamtpreis € exkl. MwSt.
.....		AUFPUTZ-KALTWASSERZÄHLER für waagrechten oder senkrechten Einbau Fabrikat: ista Type: domaqua® m 2,5 kalt (Q _n 2,5 m ³ /h) inkl. Eichung Zulassung: für Österreich Kompaktzählereinheit bestehend aus: Volumenmessteil, ausgebildet als Einstrahlflügelradzähler (Volltrockenläufer) mit Magnetkupplung, Rollenzählwerk und integriertem Manipulationsschutz. Keine Ein- und Auslaufstrecken erforderlich. Nenndurchfluss: 2,5 m ³ /h Temperaturbereich: bis 30 °C Baulänge: 130 mm Zähleranschluss / DN: G1B / DN 20 Nenndruck PN: 10 bar Druckverlust Δp bei Q _n : 0,25 bar		
.....		domaqua® m 2,5 kalt inkl. Eichung mit Funkmodul radio net 3 Bidirektionales Funkmodul, steckbar im Austausch gegen Leermodul auf alle Unter- und Aufputz-Wasserzähler. Speicherung von aktuellem Messwert, 14 Monatsendwerten und 2 Stichtagswerten. Übertragung der Messwerte optoelektronisch und rückwirkungsfrei. Funkablesung nur durch den ista Kundendienst. Technische Daten Funkmodul: Stromversorgung (Batterie): 10 Jahre + 2 Reserve Funkfrequenz: 868 MHz Sendeleistung: < 10 mW Dauer des Sendetelegramms: < 40 ms Übertragungsrate: 80 kBaud (bit/s) Übertragungsverfahren: bidirektional
.....		Verschraubungen Rohr R ³ / ₄ , Überwurfmutter [Rp1] (Paar)
.....		AP-Zählermontage inkl. Funktionskontrolle, Plombierung und Datenaufnahme, Modulmontage